




rzut pomieszczenia trenerów 1:25



przekrój A-A 1:25



widok aksonometryczny biurka



widok aksonometryczny szafy

UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE. W RAZIE NIESPOJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKŁIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI I ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
- RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNymi ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
- INWESTYCJA ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA WYMAGA OPRACOWANIA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH;
- OSTATECZNY DOBÓR MATERIAŁÓW PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK MATERIAŁOWYCH;
- DOBÓR POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW MUSI ZOSTAĆ WYKONANY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI JEDNOCZEŚNIE PRZY UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH MATERIAŁÓW (MATERIAŁY MUSZA BYĆ DO SIEBIE DOPASOWANE);
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANY Z INSTALACJAMI WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH;
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWAŁFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKONACZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TEJ PRZEGRODY;
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

Wypośaenie pomieszczei:

0.1 – Pomieszczenie trenerów

Nazwa	Ilość
Płytki podłogowe gresowe; 60x60cm; fuga 3mm, kolor grafitowy	11,18 m ²
Krzeseł obrotowe, regulacja wysokości, kółka jezdne, kolor grafitowy	2
Stół narożny, blat drewniany, podstawa ze stali nierdzewnej, 250x180x75cm, głębokość 60cm, 2 mediaportami wpuszczone w blat wyposażone w gniazda zgodnie z projektem instalacji elektrycznych	2
Szafa dwyskrzydłowa, płyta laminowana, 70x30x175cm, 5 półek, zamykana na klucz, kolor biały	5
Grzejnik elektryczny, ścienny, moc 1500W, kolor biały	1
Drzwi, detal wg zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej	

0.2 – Pomieszczenie techniczno-magazynowe

Nazwa	Ilość
Płytki podłogowe gresowe; 60x60cm; fuga 3mm, kolor grafitowy	6,20 m ²
Szafa dwyskrzydłowa, płyta laminowana, 70x30x175cm, 5 regałów, zamykana na klucz, kolor biały	5
Grzejnik elektryczny, ścienny, moc 500W, kolor biały	1
Drzwi, detal wg zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej	

0.4 – Toaleta

Nazwa	Ilość
Płytki ściienne gresowe, do pełnej wysokości; 60x30cm; fuga 3mm, kolor jasny szary	26,00 m ²
Płytki podłogowe gresowe; 60x60cm; fuga 3mm, kolor grafitowy	6,48 m ²
Umywalka dla osób niepełnosprawnych, szerokość min. 50cm, z otworem, z przelewem	13,15 m ²
Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwyłowa, dla osób niepełnosprawnych, chromowana	1
Syfon umywalkowy dla osób niepełnosprawnych	1
Miska ustępowa wisząca dla osób niepełnosprawnych	1
Deska sedesowa wolnoopadająca (zawiasy instalowane od góry)	1
Stelaż podtynkowy do WC	1
Przycisk spłukujący, chrom mat	1
Lustro uchylne dla niepełnosprawnych	1
Dobownik mydła w płynie, wiszący, stal nierdzewna	1
Pojemnik na papier toaletowy, wiszący, stal nierdzewna	1
Pojemnik na ręczniki papierowe, stal nierdzewna	1
Kosz na śmieci łazienkowy, 3L, stal nierdzewna	1
Poręcz ścienna, łukowa, uchylna, 70cm	4
Hak ścienny stalowy	1
Grzejnik elektryczny, ścienny, moc 1500W, kolor biały, ochrona przeciwbryzgowa	1
Drzwi, detal wg zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej	

■ inwestor:		■ pracownia:		Grupa Z Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. K.Bartla 4/1, 51-618 Wrocław				
Akademia Wychowania Fizycznego, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-516 Wrocław		architektura	imię i nazwisko		uprawnienia		podpis	
			gl. projektant:		mgr inż. arch. Rafał Zygiel		upr. nr 46/DSOKK/2015	
			sprawdzający:		mgr inż. arch. Bartłomiej Święs		upr. nr 42/DSOKK/2015	
			współpraca:		mgr inż. arch. Dagmara Żelazny			
			współpraca:		mgr inż. arch. Szymon Polnik			
■ projekt: Przebudowa stadionu AWF przy ul. Witelona 25 we Wrocławiu		konstr.	współpraca:		Paweł Romanowski			
			projektant:		dr inż. Wojciech Seidel		upr. nr 116/86/UW	
			sprawdzający:		mgr inż. Arkadiusz Marek		upr. nr LUB/0234/PWOK/08	
■ adres: ul. Witelona 25, 51-516 Wrocław dz. nr 16, 14/1; AM 14; obręb Zalesie; Wrocław		■ branża: architektura konstrukcja		■ stadium: projekt wykonawczy		■ skala: 1:25		
		Wypośażenie pomieszczeń budynku						
■ data:		■ nazwa rysunku:		Wyposażenie pomieszczeń budynku				
		Wrocław, kwiecień 2018 r.		■ nr rysunku:		A.11		