

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego KT/206/2019

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W PAWILONIE P3

PRZEDMIAR ROBÓT

lp	opis robót	jm	ilość jednostek
1	przygotowanie powierzchni schodów - wykonanie wylewki 5,65m + 15szt x (0,17+ 0,32) x 4,20m	m2	36,52
2	wykonanie odpływu z wycieraczki	szt.	1,00
3	montaż wycieraczki ze stali ocynkowanej 0,90m x 2,40m x 2 cm	szt.	1,00
4	obłożenie stopnic płytą granitową gr. 3 cm, z wystającym noskiem 2 cm, powierzchnia płyty płomieniowana 34cm x 4,20 m	szt.	15,00
5	obłożenie podstopnic płytą granitową gr. 2 cm 17cm x 4,20 m	szt.	15,00
6	obłożenie podestu płytą granitową, płomieniowaną gr. 3 cm 1,86m x 4,20m - (0,9m x 2,40m)	m2	5,65