

**WYMIANA WYKŁADZIN W SALACH OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH
AWF WE WROCŁAWIU**

PRZEDMIAR ROBÓT

lp	opis robót	jm	ilość jednostek
1)	wykładzina dywanowa w sali wykładowej 2/8 w pawilonie P4		
1	zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej (powierzchnia istniejącej posadzki) $16,75 \times (8(0,91+0,31)+0,33) + 2,32 \times 1,07 \times 2 + (2 \times 1,85 + 1,51) \times (0,31+0,15) + 0,31 \times 0,16 \times 4 \times 8 + 0,31 \times 0,16 \times 6$	m2	178,57
2	zerwanie starych kątowników PCV	m2	196,65
3	wyniesienie wstarej wykładziny , listew i utylizacja	kpl	1,00
4	oczyszczenie i przeszlifowanie i zagruntowanie podłoża	m2	178,57
5	wykonanie wylewki wyrównującej	m2	178,57
6	dostawa i montaż wykładziny dywanowej, igłowej (do sal wykładowych)- powierzchnia posadzki	m2	178,57
7	dostawa i montaż kątowników z PCV, ryflowanych - na krawędzi stopni	m2	196,65
1)	Wykładzina TARKETT GRANIT w salach 10,26,30,36 na ul. Witelona 25A		
1	zerwanie starej wykładziny (powierzchnia istniejącej posadzki) sala 10,26 ,30, 36 $(18,10+40+40+16,31)m^2$	m2	114,41
2	oczyszczenie i przeszlifowanie i zagruntowanie podłoża	m2	114,41
3	wykonanie wylewki wyrównującej	m2	114,41
4	dostawa i montaż na posadzce i cokołach (wys. 15cm) wykładziny PCV TARKETT GRANIT (powierzchnia posadzki)	m2	114,41
6	wyniesienie starej wykładziny i utylizacja	kpl	1,00