

**NAPRAWA POKRYCIA DACHU PAPĄ W BUDYNKACH AWF WE WROCŁAWIU****KOSZTORYS OFERTOWY**

	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość netto
	<b>PYLONY SZT.2</b>				
1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	30,00		
2	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i	m2	9,60		
3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	8,00		
4	uszczelnienie wpustów dachowych	szt	2,00		
5	Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm - z blachy ocynkowanej	m	8,60		
	<b>BIBLIOTEKA</b>				
6	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - nachylenie połaci 7 %	m2	450,00		
7	Pokrycie koryta papą termozgrzewalną warstwa dodatkowa	m2	45,00		
5	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	31,50		
9	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy z cynku	m2	37,50		
10	uszczelnienie wpustów dachowych	szt	2,00		
	<b>HALA WIELOFUNKCYJNA - ŁĄCZNIK, ŚWIETLIKI</b>				
11	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	7,15		
12	wykonanie wpustu dachowego	szt	2,00		
13	Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm - z blachy ocynkowanej	m	8,00		
14	Wymiana świetlików dachowych 150 x 150 cm (stal/alim. poliwęglan) wg istniejącego wzoru wraz z obróbką z papy	szt	4,00		
	<b>WARSZTAT SAMICHODOWY</b>				
15	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,00		
16	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	67,90		
17	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym czteropółacowym, pierwsza warstwa	m2	327,98		
18	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, każda następna warstwa Krotność = 2	m2	327,98		
19	wywóz i utylizacja papy	kpl	1,00		
20	Rozebranie podbitki dachu z desek nieotynkowanych	m2	51,21		
21	wykonanie podbitki z desek 32 mm	m2	51,21		
22	Dwukrotne malowanie podbitki z desek	m2	51,21		
23	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m2	327,98		
24	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej- pas podrynnowy i nadrynnowy	m2	23,77		
25	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	23,77		

26	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	27,00		
27	przemurowanie komina z cegły 40 x 40 x 50 cm wraz z otynkowaniem	m3	0,08		
<b>LA - BUDYNEK BIUROWY</b>					
28	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierwsza warstwa	m2	40,32		
29	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,30		
30	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,00		
31	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2	9,93		
32	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i	m2	40,32		
33	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa	m2	40,32		
34	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	5,70		
35	Obróbki z blachy ocynkowanej	m2	10,88		
36	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej	m	6,30		
37	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	3,00		
	<b>wartość netto /zł/</b>				
	<b>Vat 23%</b>				
	<b>wartość brutto /zł/</b>				