

PEZWDMIAR ROBÓT

remont schodów zewnętrznych w P4

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	Razem
1	Rozebranie okładzin z płytek na podłodze i ścianach $2.11*2.0+1.5*(0.34+0.15)*20+0.88*1.7+0.1*(2.3+(0.25+0.25)*20*2+0.88)$	m2 m2	22.734 RAZEM	22.734
2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 22.734	m2 m2	22.734 RAZEM	22.734
3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 22.734	m2 m2	22.734 RAZEM	22.734
4	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie $0.15*20*1.5+0.1*(2.3+(0.25+0.25)*20*2+0.88)$	m2 m2	6.818 RAZEM	6.818
5	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie $2.11*2.0+1.5*0.34*20+0.88*1.7$	m2 m2	15.916 RAZEM	15.916
6	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm $20*1.5$	m m	30.000 RAZEM	30.000
7	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 15 cm $1.5*20$	m m	30.000 RAZEM	30.000
8	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem $(0.25+0.25)*20*2$	m m	20.000 RAZEM	20.000
9	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm $2.11*2.0+0.88*1.7$	m2 m2	5.716 RAZEM	5.716
10	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm <podest, spocznik> $2.11+2.0+0.88$	m m	4.990 RAZEM	4.990