

**ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU PŁYWAŁNI AWF WE WROCŁWIU****PRZEDMIAR**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ILOŚĆ	Razem
<b>malowanie pomieszczeń</b>				
1	Zabezpieczenie podłóg folią 300	m2	300.000 RAZEM	300.000
2	usunięcie wykwitów (zacieków) 10.0	m2	10.000 RAZEM	10.000
3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1006,924+230,026+413,805)*0.10	m2	134.523 RAZEM	134.523
4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów kolor biały <hol, wiatrołap1, recepcja, portiernia> (((1.8+6.9)*2+(4.0+6.0+5.76+2.02+0.55+(2.15+2.44+1.75+1.0)*0.5)*2+2.67*2+1.73)*2.8-2.0*2.0*3-0.8*2.0*6 <korytarze> ((3*7.2+2.76+4.32+0.25+2.1+2.96+9.71+2.01+1.805+1.43+4.98+11.)*2+2*(2*1.8+1.9))*2.8-26*2.0*0.9-2.0*2.0*7 <przejścia na basen>3*2.7*2.75 <38>(11.72*2+6.95)*2.8-2.01*2.0*2 <schody na antresolę 2 szt> (4.0+ 7.22)*3.91+2*((4.68*7.89+4.68*3.90)+(2.10*3.9)) <suszarnia, podcień>(6.92+2.75)*2*0.5+6.92*2.75+42.93*0.97 <malowanie drugi raz 10% powierzchni>915.385*0.1 <zejście do podbasenia>(6.95+2.50)*2*3.60+6.95*2.5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	170.116 319.580 22.275 77.052 170.605 70.342 91.539 85.415 RAZEM	1006.924
5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - kolor biały <pok.4> (3.51+3.42)*2*2.80 <wc18,16> 2*((1.8+1.07+1.65+1.12+1.14+1.65)+(1.07+1.65+1.65+1.07))*2*1.0+5.5+3.8 <antresola> ((4.0+7.23)*(6.44-3.13))+((2.78+1.2*3+7.35*2+3.68)*(1.07+0.91+0.45+1.46)+(0.25*2+0.3) *5*2.4-5*0.9*6.0+(0.9+6.0)*2*5*0.15)	m2 m2 m2	38.808 64.780 126.438 RAZEM	230.026
6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor <wc 51,52,53,54> ((1.59+2.60)+(1.36+2.98)+(0.95+1.20)*3)*2*1.0+1.59*2.60+((1.59+2.06)+(2.98+2.065)+(0.95+1.20)*2)*2*1.0+1.59*2.06+(1.97+1.88)*2*1.0+1.97*1.88+((0.95+1.20)+(0.95+1.3))*2*1.0+2.37 <pokoje 3,5,6,7,8,9,14,15> 2.80*2*((3.51+3.41)*5+(3.54+2.51)+(3.78+4.73)+(4.73+2.64)) <kolumny>4*3.0*2*3.14*0.15	m2 m2 m2	85.933 316.568 11.304 RAZEM	413.805
7	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor			

	<szatnie> $2*((5.41+6.95+1.46*2+0.7*2+1.17)*2*0.96+(0.7+0.8+0.8+0.77)*2*2*0.4)$	m2	78.368 RAZEM	78.368
8	malowanie farbą olejną ościeżnic z oczyszczeniem z rdzy i poszpachlowaniem <ościeżnice w wc przy natryskach> $5*0.9*2.0$	m2	9.000 RAZEM	9.000
9	sufity podwieszane - wymiana kasetonów 60 x 60 cm wraz z malowaniem profili lakierem w kolorze białym <wc 51,52> $1.36*2.98+2.98*2.06$	m2	10.192 RAZEM	10.192
10	sufity podwieszane - wymiana kasetonów dźwiękochłonnych 60 x 120 cm <przy sali 38> $4.32*2.97$	m2	12.830 RAZEM	12.830
<b>roboty zewnętrzne</b>				
11	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 30x30 cm na stopniach i podstopnicach $22+6$	płyt.	28.000 RAZEM	28.000
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji  $((0.23+1.30)*0.5*2.55+1.3*1.45)*2+2*(0.4*4*2.5)+3.70*1.85+(3.7+2*1.85)*0.6$	m2	26.957 RAZEM	26.957
13	oczyszczenie i malowanie balustrady z rur fi 25-50 mm <fi 25> $4*(0.74+1.1+1.1)*2$ <fi 50> $2*(1.06+2*0.76+3*0.7+2.70)$	m m	23.520 14.760 RAZEM	38.280