

## REMONT POMIESZCZEŃ HALI WIELOFUNKCYJNEJ

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
HALA WIELOFUNKCYJNA				
1	Zabezpieczenie folią przed malowaniem 1	kpl kpl	1 RAZEM	1
2	likwidacja pęknięć i przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 5% powierzchni malowanej $0,05*(105,084+254,228+588,220)$	m2 m2	47,377 RAZEM	47,377
3	Dwukrotne malowanie sufitów farbą odporną na wilgoć <natryski> $3,3*3,74*2+3,35*8,0*3$	m2	105,084	
			RAZEM	105,084
4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <szatnie 89-100,109,110 i pom. wc 16-21> $27,2+74+74+74+48+48-105,084$ <wc ogólnodostępne> $2.24*3.0+2.24*1.65*2$	m2 m2 m2	240,116 14,112 RAZEM	254,228
5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kolor biały <szatnie i pom. wc 16-21> $(4.93*4+2.4*2*2+2.5*4+3.41*2+3.42*4+4.93*4)*1.0+(6.77*4+2.41*4+2.3*6+1.01*2+3.35*2+8.41)*1.0*3+(2.67*4+4.15*4+5.4*2+1.5*2)*1.0*2$ <wc ogólnodostępne> $(2.24*4+3.0*4)*1.0+(2.24*2+1.65*2)*2*1.0$	m2 m2 m2	364,65 36,52 RAZEM	401,17
6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor pastelowy <korytarze> <57> $((7*6.0+4.2+2*1.5+1.01+7.37+2.4+2.5)*2)*2.7$ <41> $((5.87+2.96+0.3+2.97+2.45+.4,93+2,11+3,14+2*6,0+2,45*0,5+2,0)*2)*2,7$ <28,31,31a> $(70,5+52,14+41,94)$ <obłożenie cokołu> $-((6.0*8+4.2*2)*2-4.53+(7.37-1.5)*4)*1.32$	m2 m2 m2 m2	337,392 215,757 164,58 -173,91 RAZEM	543,819
7	oczyszczenie i malowanie ościeżnic metalowych - dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej $(61)*0.9*2.0$	m2 m2	109,8 RAZEM	109,8
8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 4	szt. szt.	4 RAZEM	4
9	obłożenie ościeża drzwiowego płytkami szerokości do 20 cm $4*(1.0+2.0*2)$	m m	20,000 RAZEM	20
10	demontaż cokolika pcv (z rolki) w korytarzach <57> $((4.3*2+14*6.0+4.2*2+2*1.5+1.01+3.41+7.32+2.4+2.5)*2)$ <43> $((2*6.0+3.3+2.2)*2)$ <41> $((5.87+2.96+0.3+2.97+2.45+.6+2.03+1.9+2.5+2.4)*2+(6.6*6+4.2)*2+(5.87+2.96+2.97+.3+2.2)*2*2)$ <potrącenia> $-(50*1.0+11.8+4.63+5*1.5)$	m m m m	241,28 35,00 192,76 -73,93 RAZEM	395,11
11	wstawienie łąt pod zabudowę lamperii	m		

	(6,0*8+4,2*2)*2-4,53	m	108,27 RAZEM	108,27
12	montaż listwy - profile przyściennej pcv 395.11	m m	395,11 RAZEM	395,11
<b>HALA SPORTÓW WALKI</b>				
13	Zabezpieczenie folią przed malowaniem 1	kpl kpl	1.000 RAZEM	1.000
14	Likwidacja wykwitów, naprawa uszkodzonych ścian <szatnie, korytarz>4,3*2*1,0*4+20,0*1,0+2,5*2,0	m2 m2	59,4 RAZEM	59,4
15	zabezpieczenie ścian zawilgoconych środkiem grzybobójczym i przeciwwilgociowym	m2 m2	59,4 RAZEM	59,4
16	Dwukrotne malowanie sufitów farbą odporną na wilgoć < pomieszczenia natrysków> 3,88*4,30*2	m2	33,368	
			RAZEM	33,368
17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <szatnie i pom. wc>12,4+12,4+16,68+20,75+12,4+16,68+20,58-33,368  <korytarz, łącznik>72,8+2,5*2,2 <wejście, sanitariaty>5,0+16,85+4,85+4,1+6,6+6,2	m2 m2 m2 m2	78,522 78,3 43,6	
			RAZEM	200,422
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kolor biały <wc przy wejściu>1,0*((1,95+1,64)+(0,98+1,64)+(1,94+2,11)+(0,9+1,65)+(1,65+1,67)+(1,4+1,9))	m2 m2	19,43 RAZEM	19,43
19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor pastelowy <szatnie>(2,88+4,3)*2*2,69*3  < sanitariaty przy szatniach>(20,0+2,24*2+(4,2+2*1,0)*2)*2*1,0 <wejście>((2,94+3,64)+2,1+1,1+2,3+3,86+(1,64+3,0)*2+1,8*2)*2,69-1,8*2,3*2  <korytarz, łącznik>((7*3,0+3*4,0)+1,28+2,5+2,7+2,5*2+2,3*2)*2,69-1,5*2,0*2-1,9*2,0*8	m2 m2 m2 m2	115,885 73,76 69,246 95,625	
			RAZEM	354,516